



# Bojiläggning

## Tid

Söndag i mitten av april med start kl 09:00

## Inför bojiläggning

Bojustrustning – boj, kätting och bojsten skall besiktigas och godkännas senast lördagen samma helg som bojiläggningen.

- Bojustrustningen skall vara märkt med ägarens eller båtens namn
- Kättingen skall ha längd enligt hamnfogdens anvisningar
- Kättinglänkarnas tjocklek får inte vara mindre än 6 mm
- Bojstenens ten får inte ha en tjocklek som är mindre än 8 mm

Båtägaren kontrollerar bojustrustningen och att länkar och ten har godkända mått samt sätter träbricka med namn och telefonnummer på bojens övre del. Detta skall ske enligt hamnfogdens tidsplan. Besiktning av bojustrustningarna kommer därefter att ske.

Bryggplacering är klar i början av april.

## På lördag samma helg genomförs:

- Test av jordfelsbrytare på alla elcentraler
- Kontroll av slippspel
- Kontroll av bryggskarvar
- Sjösättning bojkar

## Bojiläggning

Kl 09:00 kommer medlemmarna att delas in i 3 lag utanför klubbhuset efter närvarokontroll. Hamnfogden utser arbetsledare för respektive lag och anger när respektive lag skall arbeta. När respektive lag är klara/väntar på sin tur är det tillåtet att arbeta med egen båt.

- Ett lag lägger ut pontonbryggornas bojar
- Ett lag lägger ut mastkransbryggans bojar
- Ett lag förbereder/flyttar tvättbrygga

Bojarna läggs ut 22 meter från bryggan.